

Стройка: Субсидия текущего ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов ШШШ УК «Сайсарская»  
**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 11**  
(Локальный сметный расчет)

на ремонт наружной канализации и заливки жилого дома по адресу: Лонгинова 29/2


Сметная стоимость:  
монтажных работ: **333.858** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **2.941** тыс. руб.  
Сметная заработная плата: **0.603** тыс. чел.ч  
**74.991** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 02.2015 г. «ГЭСН-2001»Нормативная база ФЕР-2001(эталонная база ФСНБ-2001)»»												
№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах			Сметная стоимость в текущих ценах			Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

материалы с учетом НДС

Раздел 1. Наружная заливка

1.	E53-1-1 (Приказ № 207 от 13.10.2008)	Разборка обшивки: неоштукатуренной	100 м2	0.74256	143.27	106.38	1 913.75	1 421.07	13.358	
		Объем: (28.8*2+12*2)*0.7*1.3								
1. 1.	3000-1001-6	Рабочие-строители (средний разряд 1.6)	чел.-ч	12.3	9.133488	7.550	68.96	112.401	1 026.61	14.888
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.45	0.334152	13.500	4.51			
1. 3.	X02-1141-П	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч (1)	0.45	0.334152	112.00	37.43	1 180.48	394.46	10.54
						13.50	4.51			
1. 4.	C999-9900	Строительный мусор	т	0.94	0.6980064		59.51	81%	831.55	
		Накладные расходы					36.74	50%	513.30	
		Сметная прибыль					202.63		2 765.93	
		Всего с НР и СП				701.34	915.67	9 052.75	11 819.26	12.908
2.	E53-1-4 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Разборка каркаса из брусьев	100 м2	1.3056						
		Объем: (28.8*2+12*2)*1.6								
2. 1.	3000-1001-4	Рабочие-строители (средний разряд 1.4)	чел.-ч	51.2	66.84672	7.420	496.00	110.640	7 395.92	14.911
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.87	3.747072	13.500	50.59			
2. 3.	X02-1141-П	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч (1)	2.87	3.747072	112.00	419.67	1 180.48	4 423.34	10.54
						13.50	50.59			
2. 4.	C999-9900	Строительный мусор	т	2.74	3.577344					



< 22 * 1 * 11 >										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Всего с НР и СП										
3.	E53-1-5 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Разборка засыпного утеплителя	100 м2		0.8976	1 091.30	979.55	14 289.01	12 825.81	13.094
Объем: (28.8*2+12*2)*1.1										
3. 1.	3000-1001-6	Рабочие-строители (средний разряд 1.6)	чел.-ч	84.9	76.20624	7.550	575.36	112.401	8 565.66	14.888
3. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.95	3.54552	13.500	47.86			
3. 3.	X02-1141-П	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч (1)	3.95	3.54552	112.00	397.10	1 180.48	4 185.42	10.54
3. 4.	X11-0101	Бадьи 2 м3	маш.-ч	3.95	3.54552	13.50	47.86			
3. 5.	C999-9900	Строительный мусор	т	9.8	8.79648	2.00	7.09	21.08	74.74	10.54
		Накладные расходы				81%	504.81	81%	6 938.18	
		Сметная прибыль				50%	311.61	50%	4 282.83	
		Всего с НР и СП					1 795.97		24 046.82	
4.	E51-4-1 (Приказ № 207 от 13.10.2008)	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м	100 шт.		0.33	2 041.00	673.53	32 052.28	10 577.25	15.704
4. 1.	3000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.-ч	260	85.8	7.850	673.53	123.278	10 577.25	15.704
		Накладные расходы				81%	545.56	81%	8 567.57	
		Сметная прибыль				50%	336.77	50%	5 288.63	
		Всего с НР и СП					1 555.85		24 433.45	
5.	E10-01-010-1 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Установка элементов каркаса из брусьев	м3		1.71468	1 712.62	2 936.60	17 568.73	30 124.76	10.258
Объем: (1.4*33+0.4*4*32+81.2+81.2)*0.15*0.044										
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
5. 1.	3000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.-ч	25.875	44.367345	8.380	371.80	137.782	6 113.02	16.442
5. 2.	X33-0206-П	Дрели электрические	маш.-ч	0.2875	0.4929705	19.20	9.47	202.37	99.76	10.54
5. 3.	X33-1601-П	Пилы с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0.4125	0.7073055	6.40	4.53	67.46	47.71	10.541
5. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч (1)	0.45	0.771606	75.40	58.18	794.72	613.21	10.54
5. 5.	C101-0783	Покровки из квадратных заготовок массой 2.825 кг	т	0.0031	0.0053155	21.29	16.43	30 416.35	161.68	5.079
5. 6.	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.003	0.005144	11 978.00	61.62	74 847.38	385.02	6.249
5. 7.	C102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	1.06	1.8175608	1 320.00	2 399.18	12 491.66	22 704.35	9.463



< 22 * 1 * 11 >										
ПК РИК (вер.1.3.090616) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. 1.	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.-ч	41.745	54.502272	8.620	469.81	143.790	7 836.88	16.681
9. 2.	X33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.45	0.58752	0.95	0.56	10.01	5.88	10.537
9. 3.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч (1)	0.7	0.91392	75.40	68.91	794.72	726.31	10.54
9. 4.	C101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	0.00725	0.0094656	21.29	19.46	74 847.82	708.48	8.832
		Накладные расходы				81%	380.55	81%	6 347.87	
		Сметная прибыль				50%	234.91	50%	3 918.44	
		Всего с НР и СП					1 234.95		19 543.86	
10.	C102-0052 (Приказ № 308 от 28.07.2009)	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м3	3.4272	1 375.00	4 712.40	12 491.66	42 811.42	9.085	
		Объем: 130.56*1.05*0.025								
		Всего с НР и СП				4 712.40			42 811.42	
11.	E11-01-008-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной -опилками	м3	31.668	56.46	1 787.85	726.66	23 011.72	12.871	
		Объем: 81.2*0.3*1.3								
11. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.-ч	2.53	80.12004	8.530	683.42	141.926	11 371.12	16.638
11. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.5625	17.81325	11.244	200.29	948.60	10 138.59	10.54
11. 3.	X03-0101-П	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч (1)	0.3375	10.68795	90.00	961.92	107.52	1 502.01	10.54
11. 4.	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.-ч (1)	0.225	7.1253	20.00	142.51	210.80	9 210.61	
		Накладные расходы				81%	715.81	81%	5 685.56	
		Сметная прибыль				50%	441.86	50%	37 907.89	
		Всего с НР и СП				2 945.51			11 660.44	8.835
12.	C101-0631 (Приказ № 308 от 28.07.2009)	Опилки древесные	м3	37.796	34.92	1 319.84	308.51	783.43	2.775	
		Объем: 34.36*1.1								
13.	E56-22-3 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Навеска плотничных дверей на планках при числе створок 1	100 м2	0.01	28 233.71	282.34	78 343.31	783.43	2.775	
		Всего с НР и СП				1 319.84				
13. 1.	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.-ч	16.81	0.1681	8.620	1.45	143.790	24.17	16.681
13. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.3	0.013	13.020	0.17	210.80	2.74	10.54
13. 3.	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.-ч (1)	1.3	0.013	20.00	0.26	210.80	2.74	10.54
		Объем: 1.3*0.5*0.013								

ПК РИК (вер.1.3.090616) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч (1)	0.8	0.008	75.40 21.29	0.60 0.17	794.72	6.36	10.54
13. 5.	C101-1480-П	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0.0002	0.000002	12 430.00	0.02	81 941.22	0.16	6.592
13. 6.	C203-0519	Плотная дверные деревянные (для плотничных дверей)	м2	100	1	280.00	280.00	750.00	750.00	2.679
		Накладные расходы				81%	1.31	81%	19.58	
		Сметная прибыль				50%	0.81	50%	12.09	
		Всего с НР и СП					284.46		815.09	
14.	E51-6-1 (Приказ № 207 от 13.10.2008)	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	100 м3	0.1	0.1	4 301.90	430.19	47 896.43	4 789.64	11.134
14. 1.	3000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.-ч	83	8.3	7.300	60.59	107.718	894.06	14.756
14. 2.	X40-0051-П	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч (1)	42	4.2	88.00 21.29	369.60 89.42	927.52	3 895.58	10.54
		Накладные расходы				81%	49.08	81%	724.19	
		Сметная прибыль				50%	30.30	50%	447.03	
		Всего с НР и СП					509.56		5 960.86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					18 114.08		168 399.60	9.297
		МАТЕРИАЛОВ -					18 114.08		168 399.60	9.297
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1-6, 8, 9, 11, 13, 14)					8 712.28		57 151.90	6.56
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-6, 8, 9, 11, 13, 14)					3 186.78		46 668.59	14.644
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 967.15		28 807.77	14.644
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					23 268.01		243 875.96	10.481
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					23 268.01		243 875.96	10.481
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					3 186.78		46 668.59	14.644
							1 967.15		28 807.77	14.644
Раздел 2. НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ										
15.	E22-01-011-05 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Демонтаж стальных труб диаметром 150 мм	км трубопро вода		0.024	9 071.47	217.72	111 531.84	2 676.76	12.295
		Начисления: Н5= 0.6								
15. 1.	3000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.-ч	280.8	6.7392	10.350	69.75	169.896	1 144.96	16.415
15. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	40	0.96	13.500	12.96			
15. 3.	X15-0202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч (1)	40	0.96	133.97	128.61	1 412.04	1 355.56	10.54
						13.50	12.96			

< 22 * 1 * 11 >										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч (1)	0.35	0.0084	75.40 21.29	0.63 0.18	794.72	6.68	10.54
15. 5.	C101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	т	0.08	0.00192	9 750.00 81% 50%	18.72 67.00 41.36 326.07	88 316.10 81% 50%	169.57 927.42 572.48 4 176.66	9.058
16.	E66-24-2 (Приказ № 207 от 13.10.2008)	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной	100 м2	0.113	0.113	158.53	17.91	2 592.06	292.90	16.354
16. 1.	3000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7) Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	19.1	2.1583	8.300 81% 50%	17.91 14.51 8.96 41.37	135.710 81% 50%	292.90 237.25 146.45 676.60	16.351
17.	E22-01-011-05 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 150 мм Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	км трубопро вода	0.024	0.024	130 313.07	3 127.51	1 049 510.96	25 188.26	8.054
17. 1.	3000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.-ч	538.2	12.9168	10.350	133.69	169.896	2 194.51	16.415
17. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	90.5875	2.1741	13.176	28.65			
17. 3.	X04-0102-П	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.-ч (1)	21.3625	0.5127	27.10 11.60	13.89 5.95 1.47	285.63	146.44	10.54
17. 4.	X04-1401	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	4.375	0.105	14.00		147.56	15.49	10.54
17. 5.	X04-2901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	25	0.6	27.10	16.26	285.63	171.38	10.54
17. 6.	X07-0117	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч (1)	1.925	0.0462	150.16 14.40	6.94 0.67	1 582.69	73.12	10.54
17. 7.	X15-0202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч (1)	50	1.2	133.97 13.50	160.76 16.20	1 412.04	1 694.45	10.54
17. 8.	X15-0701-П	Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм (грузоподъемностью до 6,3 т)	маш.-ч (1)	15.125	0.363	110.00 14.40	39.93 5.23	1 159.40	420.86	10.54
17. 9.	X15-1700	Установки для подогрева стыков	маш.-ч (1)	2.175	0.0522	36.90 11.60	1.93 0.61	388.93	20.30	10.54
17. 10.	X33-0301-П	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	30.9375	0.7425	5.10	3.79	53.75	39.91	10.539
17. 11.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч (1)	0.4375	0.0105	75.40 21.29	0.79 0.22	794.72	8.34	10.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17. 12.	C101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	Т	0.04	0.00096	13 560.00	13.02	44 639.21	42.85	3.292
17. 13.	C101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	Т	0.08	0.00192	9 750.00	18.72	88 316.10	169.57	9.058
17. 14.	C101-9412-1	Круг шлифовальный размером 180x10x22	шт.	2.48	0.05952	35.10	2.09	65.25	3.88	1.859
17. 15.	C102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.2	0.0048	1 287.00	6.18	5 991.26	28.76	4.655
17. 16.	C103-0175	Трубы стальные электросварные прямшовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм толщина стенки 4 мм	м	1004	24.096	112.00	2 698.75	833.70	20 088.84	7.444
17. 17.	C411-0001	Вода	м3	36	0.864	2.44	2.11		69.55	9.66
17. 18.	C548-0004	Флюс АН-47	Т	0.05	0.0012	6 000.00	7.20	57 960.00	1 777.55	
		Накладные расходы				81%	131.50	81%	1 097.26	
		Сметная прибыль				50%	81.17	50%	28 063.07	
		Всего с НР и СП				3 340.18				
18.	E13-03-002-15 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577	100 м2	0.113		148.66	16.80	1 406.54	158.94	9.461
18. 1.	3000-1004-9	Рабочие-строители (средний разряд 4.9)	чел.-ч	4.4965	0.5081045	10.940	5.56	177.355	90.11	16.212
18. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0125	0.0014125	10.060	0.01			
18. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.0125	0.0014125	89.99	0.13	948.49	1.34	10.54
		(1)				10.06	0.01			
18. 4.	X03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	0.0125	0.0014125	1.70		17.92	0.03	10.541
18. 5.	X34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	1.4	0.1582	6.82	1.08	71.88	11.37	10.54
18. 6.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0375	0.0042375	75.40	0.32	794.72	3.37	10.54
		(1)				21.29	0.09			
18. 7.	C113-0079	Лак БТ-577	Т	0.009	0.001017	9 550.00	9.71	51 838.35	52.72	5.428
		Накладные расходы				81%	4.51	81%	72.99	
		Сметная прибыль				50%	2.79	50%	45.06	
		Всего с НР и СП				24.10		276.98		
19.	E26-01-054-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Обертывание поверхности изоляции пергамином	100 м2	0.113		1 258.32	142.19	5 757.72	650.62	4.576
19. 1.	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.-ч	36.777	4.155801	8.620	35.82	143.790	597.56	16.681

Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

< 22 * 1 * 11 >										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПК РИК (вер.1.3.090616) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004										
19. 2.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч (1)	0.5875	0.0663875	75.40 21.29	5.01 1.41	794.72	52.76	10.54
19. 3.	C101-1794	Пергамин	1000 м2	0.115	0.012995	7 800.00	101.36	23.07	0.30	0.003
		Накладные расходы				81%	29.01	81%	484.02	
		Сметная прибыль				50%	17.91	50%	298.78	
		Всего с НР и СП					189.11		1 433.42	
20.	E26-01-009-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Изоляция трубопроводов минватой	м3	0.53		1 107.41	586.92	7 951.18	4 214.12	7.18
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
20. 1.	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.-ч	21.6775	11.489075	9.770	112.25	162.437	1 866.25	16.626
20. 2.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч (1)	0.8	0.424	75.40 21.29	31.97 9.03	794.72	336.96	10.54
20. 3.	C104-0009	Минвата	м3	1.54	0.8162	542.40	442.71	2 463.75	2 010.91	4.542
		Накладные расходы				81%	90.92	81%	1 511.66	
		Сметная прибыль				50%	56.13	50%	933.13	
		Всего с НР и СП					733.97		6 658.91	
21.	E26-01-054-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Обертывание поверхности изоляции стеклотканью	100 м2	0.14		9 541.32	1 335.78	14 935.06	2 090.91	1.565
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
21. 1.	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.-ч	36.777	5.14878	8.620	44.38	143.790	740.34	16.681
21. 2.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч (1)	0.5875	0.08225	75.40 21.29	6.20 1.75	794.72	65.37	10.54
21. 3.	с-1.	Стеклоткань рулонная		1.35	0.189	6 800.00	1 285.20	6 800.00	1 285.20	
		Накладные расходы				81%	35.95	81%	599.68	
		Сметная прибыль				50%	22.19	50%	370.17	
		Всего с НР и СП					1 393.92		3 060.76	
22.	C534-0029 (Приказ № 308 от 28.07.2009)	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	4		135.33	541.32	735.20	2 940.80	5.433
23.	E23-04-008-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих	врезка	2		175.65	351.30	2 929.09	5 858.18	16.676
Начисления: Н5= 1.15										
23. 1.	3000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.-ч	19.366	38.732	9.070	351.30	151.249	5 858.18	16.676
		Накладные расходы				81%	284.55	81%	4 745.13	
		Сметная прибыль				50%	175.65	50%	2 929.09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с НР и СП										13 532.40

Всего с НР и СП										811.30	1 332.40
24.	Е16-07-002-04 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Установка ревизий диаметром 150 мм	шт.	4	18.84	75.37	319.09	1 276.35	16.934		
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
24. 1.	3000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.-ч	1.564	6.256	8.850	55.37	147.520	922.89	16.669	
24. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч (1)	0.0125	0.05	75.40 21.29	3.72 1.06	794.72	39.74	10.54	
24. 3.	С101-0002	Асбест-наполнитель	т	0.0006	0.0024	758.00	1.82	72 704.00	174.49	95.916	
24. 4.	С101-0311	Каболка	т	0.00012	0.00048	30 030.00	14.41	290 089.80	139.24	9.66	
		Накладные расходы				81%	44.85	81%	747.54		
		Сметная прибыль				50%	27.69	50%	461.45		
Всего с НР и СП							147.90	2 485.34			

25.	С300-0919 (Приказ № 308 от 28.07.2009)	Ревизии, диаметром 150 мм с крышкой	шт.	4	133.87	535.48	656.00	2 624.00	4.9
				Всего с НР и СП		535.48		2 624.00	

26.	Е10-02-025-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Устройство каркаса из брусков	100 м2	0.288	287.53	82.81	663.01	190.95	2.306
-----	--	-------------------------------	--------	-------	--------	-------	--------	--------	-------

Объем: 24*1.2										
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
26. 1.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.-ч	23.575	6.7896	8.080	54.86			
26. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч (1)	0.175	0.0504	75.40 21.29	3.80 1.07	794.72	40.05	10.54
26. 3.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.007	0.002016	11 978.00	24.15	74 847.38	150.89	6.249
Накладные расходы						81%	44.44	81%		
Сметная прибыль						50%	27.43	50%		
Всего с НР и СП							154.68		190.95	

27.	С102-0025 (Приказ № 308 от 28.07.2008)	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.0032	5 991.26	19.17				
Всего с НР и СП										

28.	Е10-01-012-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Устройство стен коробов из досок толщиной 40мм	100 м2	0.288	3 578.01	1 030.47	29 286.49	8 434.51	8.185
-----	--	---	--------	-------	----------	----------	-----------	----------	-------

Объем: 12*1.2*2										
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
28. 1.	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.-ч	41.745	12.02256	8.620	103.63	143.790	1 728.72	16.681
28. 2.	Х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.45	0.1296	0.95	0.12	10.01	1.30	10.537

< 22 \* 1 \* 11 >

1		2	3			4	5	6	7	8	9	Форма по МДС 81-35:2004	
			маш.-ч									10	11
28. 3.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	(1)	0.7	0.2016	75.40	15.20	794.72	160.22	10.54			
28. 4.	C101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	Т	0.00725	0.002088	8 475.00	4.29	74 847.82	156.28	8.832			
28. 5.	C101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	Т	0.0022	0.0006336	8 475.00	5.37	66 485.23	42.13	7.845			
28. 6.	C101-0851	Пергамин кровельный П-350	М2	105	30.24	3.25	98.28	23.07	697.64	7.098			
28. 7.	C102-0052	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	М3	0.14	0.04032	1 375.00	55.44	12 491.66	503.66	9.085			
28. 8.	C102-0048	Доски обрезные 2 сорта толщиной 20 мм	М3	1.43	0.41184	1 784.00	734.72	12 491.66	5 144.57	7.002			
		Накладные расходы				81%	83.94	81%	1 400.26				
		Сметная прибыль				50%	51.82	50%	864.36				
		Всего с НР и СП					1 166.23		10 699.13				
29.	E11-01-033-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Устройство крышки короба из досок	100 м2	0.096	9 116.03	875.14	60 764.18	5 833.36	6.666				
Объем: 24*0.4													
29. 1.	3000-1003-0	Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
29. 2.	31000-0001	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.-ч	76.7165	7.364784	8.530	62.82	141.926	1 045.25	16.638			
29. 3.	X03-1121	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.95	0.0912	13.020	1.19						
29. 4.	X33-1531	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.-ч	0.95	0.0912	20.00	1.82	210.80	19.22	10.54			
29. 5.	X34-0311-П	Пилы дисковые электрические	(1)			13.02	1.19						
29. 6.	X40-0001	Машины для строжки деревянных полов	маш.-ч	1.125	0.108	0.95	0.10	10.01	1.08	10.537			
29. 7.	C101-1805	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3.375	0.324	7.50	2.43	79.05	25.61	10.54			
29. 8.	C102-0060	Гвозди строительные	маш.-ч	1.375	0.132	75.40	9.95	794.72	104.90	10.54			
		Доски обрезные 2 сорта толщиной 40мм	(1)			21.29	2.81						
		мм	Т	0.0262	0.0025152	11 978.00	30.13	74 847.38	188.26	6.249			
		Накладные расходы	М3	3.71	0.35616	2 156.00	767.88	12 491.66	4 449.03	5.794			
		Сметная прибыль				81%	51.85	81%	846.65				
		Всего с НР и СП				50%	32.01	50%	522.63				
30.	E51-6-1 (Приказ № 207 от 13.10.2008)	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	100 м3	0.1	4 301.90	430.19	47 896.43	4 789.64	11.134				
30. 1.	3000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.-ч	83	8.3	7.300	60.59	107.718	894.06	14.756			
30. 2.	X40-0051-П	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	42	4.2	88.00	369.60	927.52	3 895.58	10.54			
		Накладные расходы	(1)			21.29	89.42						
		Сметная прибыль				81%	49.08	81%	724.19				
		Всего с НР и СП				50%	30.30	50%	447.03				
							509.56		5 960.86				



< 22 \* 1 \* 11 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПК РИК (вер.1.3.090616) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -										
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -										
МАТЕРИАЛОВ -										
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 15-21, 23, 28-30)										
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 15-21, 23, 28-30)										
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -										
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -										
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 24)										
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 24)										
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -										
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2										
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ										
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ										
ИТОГО ПО СМЕТЕ										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -										
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -										
МАТЕРИАЛОВ -										
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1-6, 8, 9, 11, 13-21, 23, 28-30)										
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-6, 8, 9, 11, 13-21, 23, 28-30)										
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -										
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -										
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 24)										
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 24)										
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -										
ВСЕГО ПО СМЕТЕ										
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ										
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ										



Л.А. Кувейда

(должность/подпись, Ф.И.О.)

