

Стройка: Текущий ремонт на 2015г.

Объект: Кальвица, 22

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3

(Локальный сметный расчет)
на Ремонт кровли Кальвица, 22

Сметная стоимость: **414.201** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.403** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **54.215** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 02.2015 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. ремонт кровли

1.	Е46-04-008-04 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Разборка покрытый кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия		4.769	154.66	737.55	2 296.99	10 954.32	14.852
		Объем: 26*6.3*2+6*6.3*2+11*6.7								
1. 1.	31-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	15.9	75.8271	7.800	591.45	121.207	9 190.78	15.539
1. 2.	X03-0403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	4.6	21.9374	6.66	146.10	80.39	1 763.55	12.071
		Накладные расходы				81%	479.07	81%	7 444.53	
		Сметная прибыль				50%	295.73	50%	4 595.39	
		Всего с НР и СП					1 512.35		22 994.24	
2.	Е58-12-4 (Приказ № 207 от 13.10.2008)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы	100 м2		2.3845	205.96	491.11	2 745.52	6 546.68	13.33
		Объем: 476.9*0.5								
2. 1.	31-1022	Рабочий строитель среднего разряда 2,2	чел.-ч	18.41	43.898645	7.940	348.56	125.350	5 502.70	15.787
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.19076	11.600	2.21			
2. 3.	X03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.19076	31.26	5.96	377.34	71.98	12.071
		(1)				11.60	2.21			
2. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.08	0.19076	87.17	16.63	1 052.23	200.72	12.071
		(1)				11.60	2.21			
2. 5.	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.0042	0.0100149	11 978.00	119.96	77 013.50	771.28	6.43
		Накладные расходы				81%	284.12	81%	4 457.19	

< 31 * 1 * 2-3 >

ПК РИК (вер.1.3.130305) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль										
Всего с НР и СП										
3.	С102-0060 (Приказ № 308 от 28.07.2009)	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3		4.19672	1 320.00	5 539.67	12 491.67	52 424.04	9.463
Объем: 476.9/5*0.044										
4.	Е58-5-6 (Приказ № 207 от 13.10.2008)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.		6	42.29	253.75	520.31	3 121.84	12.303
4.1.	31-1028	Рабочий строитель среднего разряда 2,8	чел.-ч	1.42	8.52	8.380	71.40	137.782	1 173.90	16.442
4.2.	X03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.51	3.06	1.70	5.20	20.52	62.79	12.071
4.3.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.27	1.62	87.17 11.60	141.22 18.79	1 052.23	1 704.61	12.071
4.4.	C101-0782	Покówki из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0.001	0.006	5 989.00	35.93	30 088.40	180.53	5.024
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Всего с НР и СП										
5.	С102-0060 (Приказ № 308 от 28.07.2009)	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3		0.52668	1 320.00	695.22	12 491.67	6 579.11	9.463
Объем: (6.3*6+3.5*2*6)*0.15*0.044										
6.	Е10-01-003-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Устройство слуховых окон	1		1	289.51	289.51	3 440.37	3 440.37	11.883
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
6.1.	31-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	7.6245	7.6245	8.530	65.04	141.926	1 082.11	16.638
6.2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1375	0.1375	13.500	1.86			
6.3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч (1)	0.1375	0.1375	111.99 13.50	15.40 1.86	1 351.83	185.88	12.071
6.4.	X33-1531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.2	0.2	0.95	0.19	11.47	2.29	12.074
6.5.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.1375	0.1375	87.17 11.60	11.99 1.60	1 052.23	144.68	12.071
6.6.	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.0014	0.0014	11 978.00	16.77	77 013.50	107.82	6.43
6.7.	C102-0049	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0.06	0.06	1 242.20	74.53	11 984.89	719.09	9.648
6.8.	C102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.1	0.1	1 056.00	105.60	11 984.89	1 198.49	11.349

< 31 * 1 * 2-3 >

ПК РИК (вер.1.3.130305) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35:2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				81%	54.19	81%	876.51	
		Сметная прибыль				50%	33.45	50%	541.05	
		Всего с НР и СП					377.15		4 857.93	
7.	E12-01-023-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности	100 м2 кровли		4.769	9 749.72	46 496.40	49 483.57	235 987.14	5.075
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
7. 1.	31-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	47.4145	226.11975 05	8.640	1 953.67	143.790	32 513.76	16.642
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.9875	4.7093875	13.500	63.58			
7. 3.	X02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч (1)	0.625	2.980625	86.40 13.50	257.53 40.24	1 042.93	3 108.58	12.071
7. 4.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч (1)	0.3625	1.7287625	111.99 13.50	193.60 23.34	1 351.83	2 336.99	12.071
7. 5.	X33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	3.0125	14.366612 5	1.95	28.01	23.54	338.19	12.072
7. 6.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.5	2.3845	87.17 11.60	207.86 27.66	1 052.23	2 509.04	12.071
7. 7.	C101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм	шт.	860	4101.34	0.20	820.27	0.45	1 845.60	2.25
7. 8.	C101-4136	Металлочерепица <Монтеррей>	м2	128	610.432	70.50	43 035.46	283.92	173 313.85	4.027
7. 9.	c101-9496	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	шт.	6.71	31.99999			625.66	20 021.11	
		Накладные расходы				81%	1 633.97	81%	26 336.15	
		Сметная прибыль				50%	1 008.63	50%	16 256.88	
		Всего с НР и СП					49 139.00		278 580.17	
8.	E10-01-089-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	100 м2 стен и перегоро док (за вычетом проемов) , покрыти й		4.769	51.67	246.43	828.73	3 952.19	16.038
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
8. 1.	31-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	5.0485	24.076296 5	8.740	210.43	145.655	3 506.83	16.665
8. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.025	0.119225	13.500	1.61			
8. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч (1)	0.025	0.119225	111.99 13.50	13.35 1.61	1 351.83	161.17	12.071

< 31 * 1 * 2-3 >

ПК РИК (вер.1.3.130305) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35:2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.05	0.23845	87.17 11.60	20.79 2.77	1 052.23	250.90	12.071
8. 5.	C411-0001	Вода	м3	0.16	0.76304	2.44	1.86	43.62	33.28	17.877
		Накладные расходы				81%	171.75	81%	2 840.53	
		Сметная прибыль				50%	106.02	50%	1 753.42	
		Всего с НР и СП					524.20		8 546.14	
9.	C101-0334 (Приказ № 308 от 28.07.2009)	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	т		0.095	27 164.52	2 580.63	101 585.19	9 650.59	3.74
10.	E51-6-1 (Приказ № 207 от 13.10.2008)	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	100 м3 грунта		0.14	5 268.73	737.62	65 165.75	9 123.21	12.368
10. 1.	31-1012	Рабочий строитель среднего разряда 1,2	чел.-ч	83	11.62	7.310	84.94	107.118	1 244.71	14.654
10. 2.	X40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч (1)	42	5.88	111.00 11.60	652.68 68.21	1 339.88	7 878.49	12.071
		Накладные расходы				81%	68.80	81%	1 008.22	
		Сметная прибыль				50%	42.47	50%	622.36	
		Всего с НР и СП					848.89		10 753.78	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	58 067.89	341 779.49	5.886
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	58 067.89	341 779.49	5.886
МАТЕРИАЛОВ -	8 815.52	68 653.74	7.788
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 2, 4, 6-8, 10)	2 749.75	43 913.98	15.97
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 4, 6-8, 10)	1 697.38	27 107.40	15.97
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	62 515.02	412 800.87	6.603
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	62 515.02	412 800.87	6.603
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 749.75	43 913.98	15.97
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 697.38	27 107.40	15.97
Трудозатраты осн. рабочих	397.69	397.69	
Проезд в отпуск основных рабочих	1 399.87	1 399.87	
Итого с учетом проезда в отпуск	3.52	3.52	
Сметная стоимость материалов	63 914.89	414 200.74	6.481
Стоимость механизмов	53 025.89	266 844.80	5.032
Затраты на эксплуатацию машин	1 716.50	20 719.88	12.071
за вычетом зарплаты механизаторов	1 716.50	20 719.88	12.071
Итого с учетом НДС	63 914.89	414 200.74	6.481
ИТОГО ПО СМЕТЕ	58 067.89	341 779.49	5.886
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	58 067.89	341 779.49	5.886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МАТЕРИАЛОВ -									
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 2, 4, 6-8, 10)						8 815.52		68 653.74	7.788
							2 749.75		43 913.98	15.97
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 4, 6-8, 10)						1 697.38		27 107.40	15.97
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						62 515.02		412 800.87	6.603
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ						62 515.02		412 800.87	6.603
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						2 749.75		43 913.98	15.97
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						1 697.38		27 107.40	15.97
	Трудозатраты осн. рабочих						397.69		397.69	
	Проезд в отпуск основных рабочих					3.52	1 399.87	3.52	1 399.87	
	Итого с учетом проезда в отпуск						63 914.89		414 200.74	6.481
	Сметная стоимость материалов						53 025.89		266 844.80	5.032
	Стоимость механизмов						1 716.50		20 719.88	12.071
	Затраты на эксплуатацию машин						1 716.50		20 719.88	12.071
	за вычетом зарплаты механизаторов									
	Итого с учетом НДС						63 914.89		414 200.74	6.481

63 914.89
 414 2
 Зам. руководителя
 (должность, подпись, Ф.И.О.)
 Александров И.И.
 (должность, подпись, Ф.И.О.)

(должность, подпись, Ф.И.О.)

