

Стройка: ул. Крупская, 14

Объект: Крупская, 14

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 14
(Локальный сметный расчет)

на ремонт кровли и полов коридора

Сметная стоимость: **218.260** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.193** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **26.170** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2001 и текущих ценах на 04.2015 г. по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 8".

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Кровля

1.	E46-04-008-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 м2 покрытия		2.78	79.44	220.86	1 168.04	3 247.15	14.702
1. 1.	31-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	8.58	23.8524	7.800	186.05	121.207	2 891.08	15.539
1. 2.	X03-0403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1.88	5.2264	6.66	34.81	68.13	356.07	10.23
		Накладные расходы				81%	150.70	81%	2 341.77	
		Сметная прибыль				50%	93.03	50%	1 445.54	
		Всего с НР и СП					464.59		7 034.46	
2.	E09-04-002-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия		2.78	996.12	2 769.21	12 374.29	34 400.53	12.423
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
2. 1.	31-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	40.825	113.4935	8.740	991.93	145.655	16 530.90	16.665
2. 2.	X02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.-ч (1)	0.05	0.139	120.52	16.75	1 232.90	171.37	10.23
2. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч (1)	0.2625	0.72975	111.99	81.72	1 145.68	836.06	10.23
2. 4.	X02-1245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т	маш.-ч (1)	2.95	8.201	175.56	1 439.77	1 796.01	14 729.08	10.23
						14.40	118.09			

< 38 * 1 * 14 >											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Форма по МДС 81-35.2004
2. 5.	X03-0204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.-ч	1.2375	3.44025	0.90	3.10	9.21	31.68	10.233	
2. 6.	X04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2.1	5.838	1.20	7.01	12.28	71.69	10.233	
2. 7.	X04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.225	0.6255	12.31	7.70	125.93	78.77	10.23	
2. 8.	X04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.025	0.0695	6.70	0.47	68.54	4.76	10.23	
2. 9.	X33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	3.0125	8.37475	1.95	16.33	19.95	167.08	10.231	
2. 10.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.4	1.112	87.17	96.93	891.75	991.63	10.23	
2. 11.	C101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	(1)			11.60	12.90				
2. 12.	C101-0324	Кислород технический газообразный	т	0.00015	0.000417	37 900.00	15.80	626.81	0.26	0.017	
2. 13.	C101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	м3	1.4	3.892	6.22	24.21	56.75	220.87	9.124	
2. 14.	C101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.00004	0.000112	4 455.20	0.50	40 102.85	4.46	9.001	
2. 15.	C101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	т	0.0022	0.006116	9 040.00	55.29	64 220.00	392.77	7.104	
2. 16.	C101-2467	Растворитель марки Р-4	кг	0.42	1.1676	6.09	7.11	102.91	120.16	16.898	
2. 17.	C508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	т	0.00009	0.0002502	9 420.00	2.36	38 499.82	9.63	4.087	
		Накладные расходы	10 м	0.016	0.04448	50.23	2.23	884.94	39.36	17.618	
		Сметная прибыль									
		Всего с НР и СП							56 056.01		
3.	C101-4530 (Приказ № 359 от 03.08.2010)	Профнастил оцинкованный кровельный	м2	305.8	50.02	15 296.12	250.00	76 450.00	4.998		
4.	C101-5468 (Приказ № 356 от 21.07.2011)	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм	шт.	18	47.04	846.72	439.25	7 906.50	9.338		
Объем: 278*1.1											
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - МАТЕРИАЛОВ -											
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1)											
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -											
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 2)											
									122 004.18	6.377	
									87 603.65	5.354	
									84 356.50	5.226	
									2 341.77	15.539	
									1 445.54	15.538	
									91 390.96	5.503	
									34 400.53	12.423	
									13 390.03	14.733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<div>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 2) ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ Трудозатраты осн. рабочих Проезд в отпуск основных рабочих Итого с учетом проезда в отпуск НДС 18 % Итого с учетом НДС 18 %</div>										
Раздел 2. Коридор										
5.	E57-1-3 (Приказ № 207 от 13.10.2008)	Разборка оснований покрытия полов простильных полов	100 м2 основани я		0.352	136.03	47.88	2 113.85	744.08	15.541
5. 1.	31-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	17.44	6.13888	7.800 81% 50%	47.88 38.78 23.94 110.60	121.207 81% 50%	744.08 602.70 372.04 1 718.82	15.539
6.	E11-01-033-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Устройство покрытий дощатых	100 м2 покрыт я		0.352	858.13	302.06	11 737.75	4 131.69	13.678
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
6. 1.	31-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	69.828	24.579456	8.530	209.66	141.926	3 488.46	16.638
6. 2.	X03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч (1)	0.725	0.2552	31.26 11.60	7.98 2.96	319.80	81.61	10.23
6. 3.	X33-1531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1.025	0.3608	0.95	0.34	9.72	3.51	10.232
6. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	1.05	0.3696	87.17 11.60	32.22 4.29	891.75	329.59	10.23
6. 5.	C101-1805	Гвозди строительные Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	т	0.0123	0.0043296	11 978.00 81% 50%	51.86 172.22 106.31 580.59	52 779.04 81% 50%	228.51 2 825.65 1 744.23 8 701.57	4.406
7.	C102-0060 (Приказ № 308 от 28.07.2009)	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта Объем: 35.2*0.044	м3		1.5488	1 320.00	2 044.42	10 586.16	16 395.84	8.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	E15-04-024-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Простая окраска масляными составами по дереву полов	100 м2 окрашив аемой поверхно сти		0.352	803.60	282.87	6 592.79	2 320.66	8.204
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15										
8. 1.	31-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	27.577	9.707104	8.740	84.84	145.655	1 413.89	16.665
8. 2.	X03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однокопачные, высота подъема 45 м	маш.-ч (1)	0.0125	0.0044	31.26	0.14	319.80	1.41	10.23
8. 3.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.05	0.0176	87.17	1.53	891.75	15.69	10.23
8. 4.	C101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	0.0195	0.006864	17 496.00	120.09	82 928.00	569.22	4.74
8. 5.	C101-0627	Олифа комбинированная, марки К-2	т	0.0097	0.0034144	20 775.00	70.93	75 043.97	256.23	3.612
8. 6.	C101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.005	0.00176	2 898.50	5.10	34 998.69	61.60	12.075
8. 7.	C101-1757	Ветошь	кг	0.34	0.11968	1.82	0.22	21.94	2.63	12.055
		Накладные расходы				81%	68.76	81%	1 145.25	
		Сметная прибыль				50%	42.45	50%	706.95	
		Всего с НР и СП					394.08		4 172.86	
9.	E51-6-1 (Приказ № 207 от 13.10.2008)	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	100 м3 грунта		0.07	5 268.73	368.81	63 433.20	4 440.32	12.04
9. 1.	31-1012	Рабочий строитель среднего разряда 1,2	чел.-ч	83	5.81	7.310	42.47	189.660	1 101.92	25.945
9. 2.	X40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч (1)	42	2.94	111.00	326.34	1 135.51	3 338.40	10.23
		Накладные расходы				11.60	34.10	81%	892.56	
		Сметная прибыль				81%	34.40	50%	550.96	
		Всего с НР и СП					424.45		5 883.84	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	3 046.04	28 032.59	9.203
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 046.04	28 032.59	9.203
МАТЕРИАЛОВ -	2 044.42	16 395.84	8.02
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 5, 6, 8, 9)	314.17	5 466.16	17.399
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 5, 6, 8, 9)	193.93	3 374.18	17.399
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 554.14	36 872.93	10.375
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	3 554.14	36 872.93	10.375
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	314.17	5 466.16	17.399
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	193.93	3 374.18	17.399
Трудозатраты осн. рабочих	46.24	46.24	
Проезд в отпуск основных рабочих	162.76	162.76	
	3.52	3.52	

