

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2а  
(Локальный сметный расчет)  
на ремонт наружной отделки, демонтажи и входных крылец жилого дома по адресу: Очиченко 23/1

Сметная стоимость:  
монтажных работ: **508.391** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **6.617** тыс. руб.  
Сметная заработная плата: **0.856** тыс. чел.ч  
**112.277** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 02.2015 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

материалы с учетом НДС

Раздел 1. Наружная завалина

1.	E53-1-1 (Приказ № 207 от 13.10.2008)	Разборка обшивки: неоштукатуренной	100 м2		1.3824	143.27	198.05	1 935.41	2 675.51	13.509
1.1.	3000-1001-6	Рабочие-строители (средний разряд 1.6)	чел.-ч	12.3	17.00352	7.550	128.38	114.162	1 941.16	15.121
1.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.45	0.62208	13.500	8.40			
1.3.	X02-1141-П	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч (1)	0.45	0.62208	112.00	69.67	1 180.48	734.35	10.54
1.4.	C999-9900	Строительный мусор	т	0.94	1.299456	13.50	8.40			
		Накладные расходы				81%	110.79	81%	1 572.34	
		Сметная прибыль				50%	68.39	50%	970.58	
		Всего с НР и СП					377.23		5 218.43	
2.	E53-1-4 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Разборка каркаса из досок	100 м2		1.3824	701.34	969.54	9 052.75	12 514.52	12.908
2.1.	3000-1001-4	Рабочие-строители (средний разряд 1.4)	чел.-ч	51.2	70.77888	7.420	525.18	110.640	7 830.98	14.911
2.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.87	3.967488	13.500	53.56			
2.3.	X02-1141-П	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч (1)	2.87	3.967488	112.00	444.36	1 180.48	4 683.54	10.54
2.4.	C999-9900	Строительный мусор	т	2.74	3.787776	13.50	53.56			
		Накладные расходы				81%	468.78	81%	6 343.09	

< 24 \* 1 \* 2a >

ПК РИК (вер.1.3.090616) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметной разряд										
Всего с НР и СП										
Разборка железного утеплителя										
3.	Е51-4-1	100 шт.	1.1232	1.091.30	1 225.74	1 727.69	14 438.52	16 217.34	13.231	

Объем: (32.6+32.6+10.6+10.6)\*1.3

3.1.	3000-1001-6	чел.-ч	84.9	95.35968	7.550	719.97	114.162	10 886.45	15.121	
3.2.	31000-0001	чел.-ч	3.95	4.43664	13.500	59.89				
3.3.	X02-1141-П	маш.-ч	3.95	4.43664	112.00	496.90	1 180.48	5 237.36	10.54	
на других видах строительства (кроме										
магистральных трубопроводов) 10 т										
3.4.	X11-0101	маш.-ч	3.95	4.43664	2.00	8.87	21.08	93.52	10.54	
3.5.	C999-9900	т	9.8	11.00736						
Строительный мусор										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Всего с НР и СП										
4.	Е51-4-1	100 шт.	0.34	2 041.00	693.94	32 052.28	10 897.78	15.704		

4.1.	3000-1002-1	чел.-ч	260	88.4	7.850	693.94	123.278	10 897.78	15.704	
Рабочие-строители (средний разряд 2.1)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Всего с НР и СП										
5.	Е10-01-010-01	м3	1.80972	1 712.62	3 099.37	17 568.73	31 794.49	10.258		

5.1.	3000-1002-8	чел.-ч	25.875	46.826505	8.380	392.41	137.782	6 451.85	16.442	
5.2.	X33-0206-П	маш.-ч	0.2875	0.5202945	19.20	9.99	202.37	105.29	10.54	
5.3.	X33-1601-П	маш.-ч	0.4125	0.7465095	6.40	4.78	67.46	50.36	10.541	
5.4.	X40-0001	маш.-ч	0.45	0.814374	75.40	61.40	794.72	647.20	10.54	
до 5 т										
5.5.	C101-0783	т	0.0031	0.0056101	21.29	17.34	30 416.35	170.64	5.079	
Покровки из квадратных заготовок массой										
2.825 кг										
5.6.	C101-1805	т	0.003	0.0054292	11 978.00	65.03	74 847.38	406.36	6.249	
5.7.	C102-0060	м3	1.06	1.9183032	1 320.00	2 532.16	12 491.66	23 962.79	9.463	

Объем:  
(1.5\*34+0.4\*4\*34+86.4+82.4)\*0.15\*0.044

Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Рабочие-строители (средний разряд 2.8)										
Дрели электрические										
Пилы с карбюраторным двигателем										
Автомобили бортовые грузоподъемностью										
до 5 т										
Покровки из квадратных заготовок массой										
2.825 кг										
Гвозди строительные										
Пиломатериалы хвойных пород. Доски										
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150										
мм, толщиной 44 мм и более II сорта										
Накладные расходы										
81%										
317.85										
5 226.00										

< 24 \* 1 \* 2a >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль										
Всего с НР и СП										
6.	Е10-01-012-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Антисептирование деревянных поверхностей битумным лаком БТ-577 за 1 раз	100 м2	3.011536	122.78	369.77	1 424.92	4 251.20	11.605	

Объем:  
(1.3\*34+0.4\*4\*34)\*(0.15\*2+0.044\*2)+  
86.4\*1.3

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н43= 2

6. 1.	3000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.-ч	8.832	26.597886	8.740	232.47	145.655	3 874.12	16.665
6. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.1505768	13.500	2.03			
6. 3.	X02-1141-П	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч (1)	0.05	0.1505768	112.00	16.86	1 180.48	177.75	10.54
6. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч (1)	0.1	0.3011536	75.40	22.71	794.72	239.33	10.54
6. 5.	C411-0001	Вода	м3	13.3	40.053429	21.29	6.41			
		Накладные расходы				2.44	97.73	81%	3 138.04	
		Сметная прибыль				81%	189.95	50%	1 937.06	
		Всего с НР и СП				50%	117.25		9 366.30	
						676.97				

7.	C113-0079 (Приказ № 308 от 28.07.2009)	Лак БТ-577	т	0.060228	51 838.35	3 122.12	51 838.35	3 122.12		
----	--	------------	---	----------	-----------	----------	-----------	----------	--	--

Объем: 150.57\*2\*0.0002

Всего с НР и СП

8.	Е10-01-012-05 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Обшивка каркасных стен пергамином	100 м2	1.1232	446.89	501.94	3 995.28	4 487.50	8.94	
----	--	-----------------------------------	--------	--------	--------	--------	----------	----------	------	--

Объем: 86.4\*1.3

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

8. 1.	3000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.-ч	9.522	10.69511	8.740	93.48	145.655	1 557.80	16.665
8. 2.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч (1)	0.05	0.05616	75.40	4.23	794.72	44.63	10.54
8. 3.	C101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0022	0.002471	21.29	1.20			
8. 4.	C101-0851	Пергамин кровельный П-350	м2	105	117.936	8 475.00	20.94	66 485.23	164.29	7.845
		Накладные расходы				3.25	383.29	23.07	2 720.78	7.098
		Сметная прибыль				81%	75.72	81%	1 261.82	
		Всего с НР и СП				50%	46.74	50%	778.90	
						624.40			6 528.22	

9.	Е10-01-012-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Обшивка каркасных стен досками обшивки	100 м2	1.3824	474.49	655.94	7 105.97	9 823.29	14.976	
----	--	--	--------	--------	--------	--------	----------	----------	--------	--

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

< 24 \* 1 \* 2a >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПК РМК (сер. 1.3.090616) ГЕН./ФАС (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004										
9.2.	X33-1524	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	маш.-ч	0.45	0.62208	0.95	0.59	10.01	6.23	10.537
9.3.	X30-0184	Автоматизированная система управления до 5 т	маш.-ч	0.7	0.96768	25.48	22.95	294.72	269.03	10.554
9.4.	C101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм	(1)	0.00725	0.0100224	8.475.00	84.94	74 847.82	750.15	8.832
		Накладные расходы				81%	402.93	81%	6 721.27	
		Сметная прибыль				50%	248.73	50%	4 148.94	
		Всего с НР и СП					1 307.60		20 693.50	

10.	C102-0052 (Приказ № 308 от 28.07.2009)	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м3	3.6288	1 375.00	4 989.60	12 491.66	45 329.74	9.085
		Объем: 138.24*1.05*0.025							
		Всего с НР и СП				4 989.60			

11.	E11-01-008-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной -опилками	м3	32.058	56.46	1 809.86	726.66	23 295.11	12.871
		Объем: 82.2*0.3*1.3							
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
11.1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.-ч	2.53	81.10674	691.84	141.926	11 511.16	16.638
11.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.5625	18.032625	202.76			
11.3.	X03-0101-П	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.3375	10.819575	973.76	948.60	10 263.45	10.54
		(1)			10.06	108.84			
11.4.	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.-ч	0.225	7.21305	144.26	210.80	1 520.51	10.54
		(1)			13.02	93.91			
		Накладные расходы				724.63	81%	9 324.04	
		Сметная прибыль				447.30	50%	5 755.58	
		Всего с НР и СП				2 981.79		38 374.73	

12.	C101-0631 (Приказ № 308 от 28.07.2008)	Опилки древесные	м3	35.2638	34.92	1 231.41	308.51	10 879.23	8.835
		Объем: 32.058*1.1							
		Всего с НР и СП				1 231.41		10 879.23	

13.	E56-22-3 (Приказ № 207 от 13.10.2008)	Навеска плотничных дверей на планках при числе створок 1	100 м2	0.01	28 233.71	282.34	78 343.31	783.43	2.775
13.1.	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.-ч	16.81	0.1681	1.45	143.790	24.17	16.681
13.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.3	0.013	0.17			
13.3.	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.-ч	1.3	0.013	0.26	210.80	2.74	10.54
		(1)				0.17			

<div> <div> <div>&lt; 24 * 1 * 2a &gt;</div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> <div>10</div> <div>11</div> </div> <div> <div>ПК РИК (вер.1.3.090616) тел./факс (495) 347-33-01</div> <div>Формы по МДС 81-35.2004</div> </div> </div>											
13. 5.	С203-0519	до 5 т	100	0.0002	0.0002	21.29	0.17	81.941.22	0.16	6.552	
13. 6.	С203-0519	Полотна деревянные (для плотных дверей)	100	0.0002	0.0002	21.29	0.17	81.941.22	0.16	6.552	
		Налладные расходы									
		Сметная прибыль									
		Всего с НР и СП									
14.	E51-6-1	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	100 м3	0.1	4 301.90	430.19	47 846.63	4 784.66	11.122		
14. 1.	3000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.-ч	83	7.300	60.59	107.118	889.08	14.674		
14. 2.	X40-0051-П	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	42	88.00	369.60	927.52	3 895.58	10.54		
		Налладные расходы									
		Сметная прибыль									
		Всего с НР и СП									
<div> <div>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</div> <div>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</div> <div>МАТЕРИАЛОВ -</div> <div>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1-6, 8, 9, 11, 13, 14)</div> <div>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-6, 8, 9, 11, 13, 14)</div> <div>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</div> <div>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</div> <div>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</div> <div>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</div> </div>											
15.	E59-1-2	Разборка деревянных крылец с площадками и ступенями	100 м2	0.0893	1 635.40	146.04	25 850.93	2 308.49	15.807		
15. 1.	3000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.-ч	206.23	7.930	146.04	125.350	2 308.49	15.807		
15. 2.	C999-9900	Строительный мусор	т	23.12	2.064616	118.29	81%	1 869.88			
		Налладные расходы									
		Сметная прибыль									
		Всего с НР и СП									
<div> <div>Раздел 2. ВХОДНЫЕ КРЫЛЬЦА</div> <div>Объем: 1.9*2.35*2</div> </div>											
15.	E59-1-2	Разборка деревянных крылец с площадками и ступенями	100 м2	0.0893	1 635.40	146.04	25 850.93	2 308.49	15.807		
15. 1.	3000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.-ч	206.23	7.930	146.04	125.350	2 308.49	15.807		
15. 2.	C999-9900	Строительный мусор	т	23.12	2.064616	118.29	81%	1 869.88			
		Налладные расходы									
		Сметная прибыль									
		Всего с НР и СП									

(Приказ № 253  
от 17.11.2008)

16.1.	3000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.-ч	9.7635	87.188055	9.070	790.80	151.249	13 187.11	16.676
16.2.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.475	4.24175	75.40	319.83	794.72	3 371.00	10.54
			(1)			21.29	90.31			
16.3.	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.00079	0.0070547	11 978.00	84.50	74 847.38	528.03	6.249
16.4.	C102-0049	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта	м3	0.05	0.4465	1 242.20	554.64	11 984.89	5 351.25	9.648
16.5.	C102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.09	0.8037	1 056.00	848.71	11 984.89	9 632.26	11.349
		Накладные расходы				81%	640.55	81%	10 681.56	
		Сметная прибыль				50%	395.40	50%	6 593.56	
		Всего с НР и СП					3 634.42		49 344.75	

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2  
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 34 378.13 12.526  
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81) 34 378.13 12.526  
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50) 12 551.44 16.54  
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 7 747.80 16.54  
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 54 677.37 13.766  
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 54 677.37 13.766  
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 12 551.44 16.54  
7 747.80 16.54

Раздел 3. НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

17.	E22-01-011-05 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Демонтаж стальных труб диаметром 150 мм	км трубопро вода	0.055	9 071.47	498.93	111 531.84	6 134.25	12.295
		Начисления: H5= 0.6							
17.1.	3000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.-ч	280.8	15.444	159.85	169.896	2 623.87	16.415
17.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	40	2.2	29.70			
17.3.	X15-0202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	40	2.2	294.73	1 412.04	3 106.49	10.54
			(1)			29.70			
17.4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.35	0.01925	75.40	794.72	15.30	10.54
			(1)			21.29			
17.5.	C101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.08	0.0044	42.90	88 316.10	388.59	9.058
		Накладные расходы				81%		2 125.33	





≤ 24 \* 1 \* 2 а >

ПК РИК (серо 1.3.090616) тел /факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

19.15.	C102-0001	Полосатые меховые пород. Бирюски	м3	0.2	0.011	0.001	1 287.00	14.16	5 991.26	65.90	1.555
--------	-----------	----------------------------------	----	-----	-------	-------	----------	-------	----------	-------	-------

19.16.	C103-0075	Трубопроводные электросварные	м	1004	55.22	112.00	6 184.64	833.70	45 036.91	7.444	4.655
--------	-----------	-------------------------------	---	------	-------	--------	----------	--------	-----------	-------	-------

19.17.	C411-0001	прямшовые со снятой фаской диаметром	м3	36	1.98	2.44	4.83				
--------	-----------	--------------------------------------	----	----	------	------	------	--	--	--	--

19.18.	C548-0004	от 20 до 377 мм из стали марок	т	0.05	0.00275	6 000.00	16.50	57 960.00	159.39	9.66	
--------	-----------	--------------------------------	---	------	---------	----------	-------	-----------	--------	------	--

		БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный				81%	301.34	81%	4 073.56		
--	--	--	--	--	--	-----	--------	-----	----------	--	--

		диаметр 159 мм толщина стенки 4 мм				50%	186.01	50%	2 514.55		
--	--	------------------------------------	--	--	--	-----	--------	-----	----------	--	--

		Вода					7 654.57		64 311.21		
--	--	------	--	--	--	--	----------	--	-----------	--	--

		Флюс АН-47									
--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы									
--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Сметная прибыль									
--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Всего с НР и СП									
--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20.	E13-03-002-15	Осрунтовка металлических	100 м2		0.5492	148.66	81.65	1 406.54	772.47	9.461	
-----	---------------	--------------------------	--------	--	--------	--------	-------	----------	--------	-------	--

	(Приказ № 253	поверхностей за два раза лаком БТ-577									
--	---------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	от 17.11.2008)										
--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н43= 2									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20.1.	3000-1004-9	Рабочие-строители (средний разряд 4.9)	чел.-ч	4.4965	2.4694778	10.940	27.02	177.355	437.97	16.212	
-------	-------------	--	--------	--------	-----------	--------	-------	---------	--------	--------	--

20.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0125	0.006865	10.060	0.07				
-------	------------	--------------------------	--------	--------	----------	--------	------	--	--	--	--

20.3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.0125	0.006865	89.99	0.62	948.49	6.51	10.54	
-------	----------	--------------------	--------	--------	----------	-------	------	--------	------	-------	--

		(1)				10.06	0.07				
--	--	-----	--	--	--	-------	------	--	--	--	--

20.4.	X03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием	маш.-ч	0.0125	0.006865	1.70	0.01	17.92	0.12	10.541	
-------	----------	--	--------	--------	----------	------	------	-------	------	--------	--

		до 5,79 (0,59) кН (т)									
--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20.5.	X34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления	маш.-ч	1.4	0.76888	6.82	5.24	71.88	55.27	10.54	
-------	----------	---------------------------------------	--------	-----	---------	------	------	-------	-------	-------	--

		для окраски поверхностей конструкций									
--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		мощностью 1 кВт									
--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20.6.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью	маш.-ч	0.0375	0.020595	75.40	1.55	794.72	16.37	10.54	
-------	----------	---------------------------------------	--------	--------	----------	-------	------	--------	-------	-------	--

		до 5 т	(1)			21.29	0.44				
--	--	--------	-----	--	--	-------	------	--	--	--	--

20.7.	C113-0079	Лак БТ-577	т	0.009	0.0049428	9 550.00	47.20	51 838.35	256.23	5.428	
-------	-----------	------------	---	-------	-----------	----------	-------	-----------	--------	-------	--

		Накладные расходы				81%	21.94	81%	354.76		
--	--	-------------------	--	--	--	-----	-------	-----	--------	--	--

		Сметная прибыль				50%	13.55	50%	218.99		
--	--	-----------------	--	--	--	-----	-------	-----	--------	--	--

		Всего с НР и СП				117.14		1 346.21			
--	--	-----------------	--	--	--	--------	--	----------	--	--	--

21.	E26-01-054-01	Обертывание поверхности изоляции	100 м2		0.2746	1 258.32	345.53	6 020.37	1 653.19	4.785	
-----	---------------	----------------------------------	--------	--	--------	----------	--------	----------	----------	-------	--

	(Приказ № 253	пергамин									
--	---------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	от 17.11.2008)										
--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

21.1.	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.-ч	36.777	10.098964	8.620	87.05	143.790	1 452.13	16.681	
-------	-------------	--	--------	--------	-----------	-------	-------	---------	----------	--------	--

21.2.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью	маш.-ч	0.5875	0.1613275	75.40	12.16	794.72	128.21	10.54	
-------	----------	---------------------------------------	--------	--------	-----------	-------	-------	--------	--------	-------	--

		до 5 т	(1)			21.29	3.43				
--	--	--------	-----	--	--	-------	------	--	--	--	--

21.3.	C101-1794	Пергамин	1000 м2	0.115	0.031579	7 800.00	246.32	2 307.00	72.85	0.296	
-------	-----------	----------	---------	-------	----------	----------	--------	----------	-------	-------	--

		Накладные расходы				81%	70.51	81%	1 176.23		
--	--	-------------------	--	--	--	-----	-------	-----	----------	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





27.	C300-0919 (Приказ № 308 от 28.07.2009)	Ревизии, диаметром 150 мм с крышкой	шт.	5	133.87	669.35	656.00	3 280.00	4.9
28.	E10-02-025-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Устройство каркаса из брусков	100 м2	0.48	287.53	138.01	3 715.83	1 783.60	12.924
28. 1.	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.-ч	23.575	8.080	91.43	129.494	1 465.35	16.026
28. 2.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.175	75.40	6.33	794.72	66.76	10.54
28. 3.	C101-1805	Гвозди строительные	(1)	0.007	21.29	1.79	74 847.38	251.49	6.249
		Накладные расходы	т	0.00336	11 978.00	40.25	81%	1 186.93	
		Сметная прибыль			50%	45.72	50%	732.68	
		Всего с НР и СП				257.78		3 703.21	

29.	C102-0025 (Приказ № 308 от 28.07.2009)	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.0032	5 991.26	19.17	5 991.26	19.17	
30.	E10-01-012-01 (Приказ № 308 от 28.07.2009)	Устройство стен коробов из досок толщиной 40мм	100 м2	0.48	493.14	236.71	7 252.24	3 481.07	14.706

30. 1.	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.-ч	41.745	8.620	172.72	143.790	2 881.21	16.681
30. 2.	X33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.45	0.95	0.21	10.01	2.16	10.537
30. 3.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.7	75.40	25.33	794.72	267.03	10.54

< 24 x 1 x 2 >

1 1 2

1.8x60 мм

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

31. С102-0057  
(Приказ № 308  
от 28.07.2009)

Пиломатериалы хвойных пород. Доски  
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной  
75-150 мм, толщиной 32-40 мм III  
сорта

м3

1.512

11 984.89

18 121.15

11 984.89

18 121.15

Объем: 48\*0.4\*3\*0.025\*1.05

Всего с НР и СП

18 121.15

0.16

1 117.27

178.76

14 420.12

2 307.22

12.907

32. Е11-01-033-02  
(Приказ № 253  
от 17.11.2008)

Устройство крышки короба

100 м2

0.16

1 117.27

178.76

14 420.12

2 307.22

12.907

Объем: 40\*0.4

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

32. 1. 3000-1003-0

Рабочие-строители (средний разряд 3.0)

чел.-ч

12.27464

8.530

104.70

141.926

1 742.09

16.638

32. 2. 31000-0001

Затраты труда машинистов

чел.-ч

0.152

13.020

1.98

3.04

210.80

32.04

10.54

32. 3. Х03-1121

Подъемники мачтовые строительные 0.5 т

маш.-ч

0.152

20.00

1.98

3.04

210.80

32.04

10.54

32. 4. Х33-1531

Пилы дисковые электрические

маш.-ч

0.18

0.95

0.17

10.01

1.80

10.537

32. 5. Х34-0311-П

Машины для строжки деревянных полов

маш.-ч

0.54

7.50

4.05

79.05

42.69

10.54

32. 6. Х40-0001

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т

маш.-ч

0.22

75.40

16.59

794.72

174.84

10.54

32. 7. С101-1805

Гвозди строительные

т

0.004192

11 978.00

50.21

74 847.38

313.76

6.249

Накладные расходы

81%

86.41

1 411.09

871.05

4 589.36

7 670.33

7 670.33

Сметная прибыль

50%

53.34

318.51

4 589.36

7 670.33

7 670.33

7 670.33

33. С102-0057  
(Приказ № 308  
от 28.07.2009)

Пиломатериалы хвойных пород. Доски  
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной  
75-150 мм, толщиной 32-40 мм III  
сорта

м3

0.64

11 984.89

7 670.33

11 984.89

7 670.33

7 670.33

Объем: 40\*0.4\*0.04

Всего с НР и СП

7 670.33

0.1

4 301.90

430.19

47 846.63

4 784.66

11.122

34. Е51-6-1  
(Приказ № 207  
от 13.10.2009)

Погрузка мусора вручную в  
автомобили-самосвалы с выгрузкой

100 м3

0.1

4 301.90

430.19

47 846.63

4 784.66

11.122

34. 1. 3000-1001-2

Рабочие-строители (средний разряд 1.2)

чел.-ч

8.3

7.300

60.59

107.118

889.08

14.674

34. 2. Х40-0051-П

Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т

маш.-ч

4.2

88.00

369.60

927.52

3 895.58

10.54

Накладные расходы

(1)

89.42

49.08

81%

720.15

720.15

720.15

11

· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	43 078.76	146 033.60	3.33
· СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 217.97	6 616.80	5.433
· ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 217.97	6 616.80	5.433
· СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	41 097.23	134 541.36	3.274
· МАТЕРИАЛОВ -	25 810.65	25 810.65	
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 17-23, 25, 28, 30, 32, 34)	1 624.75	25 487.01	15.687
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 17-23, 25, 28, 30, 32, 34)	1 002.94	15 732.72	15.687
· ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	43 724.92	175 761.09	4.02
· СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	763.56	4 875.44	6.385
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 26)	56.06	934.42	16.668
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 26)	34.61	576.80	16.666
· ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	854.23	6 386.66	7.477
· ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	45 797.12	188 764.55	4.122
· ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 680.81	26 421.43	15.719
· ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 037.55	16 309.52	15.719
· ИТОГО ПО СМЕТЕ	65 403.08	361 307.65	5.524
· СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 217.97	6 616.80	5.433
· ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 217.97	6 616.80	5.433
· СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	63 421.55	349 815.41	5.516
· МАТЕРИАЛОВ -	35 153.78	85 141.74	2.422
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1-6, 8, 9, 11, 13-23, 25, 28, 30, 32, 34)	5 918.41	90 010.01	15.208
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-6, 8, 9, 11, 13-23, 25, 28, 30, 32, 34)	3 653.35	55 561.73	15.208
· ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	72 993.31	495 387.15	6.787
· СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	763.56	4 875.44	6.385
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 26)	56.06	934.42	16.668
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 26)	34.61	576.80	16.666
· ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	854.23	6 386.66	7.477
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ	75 065.51	508 390.61	6.773
· ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	5 974.47	90 944.43	15.222
· ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 687.96	56 138.53	15.222

Составил: Замдиректора ООО УК «Столичное»

В.В. Лосева

(должность, подпись, Ф.И.О.)



Исполнительный директор ООО "Амур-Промстрой"

(должность, подпись, Ф.И.О.)