

Стройка: Субсидии текущего ремонта общего имущества жилых домов ООО УК"Столичное"-2015 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
(Локальный сметный расчет)

на ремонт входных крылец жилого дома по адресу: Р. Зорге 19

Сметная стоимость: **138.116** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.264** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **38.505** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 02.2015 г.»ГЭСН-2015»Нормативная база ФЕР-2001(эталонная база ФСНБ-2001)»

| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 01.2013 г. | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|--------|
| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | | Сметная стоимость в базисных ценах | | Сметная стоимость в текущих ценах | | Индекс |
| | | | Кол-во механизмов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Раздел 1. ВХОДНЫЕ КРЫЛЬЦА

1. Е59-1-2 Разборка деревянных крылец с 100 м2 0.2178 1 635.40 356.19 25 850.93 5 630.33 15.807
(Приказ № 207 площадками и ступенями размером
от 13.10.2008) 3,3*3,3*2(м) Объем: 3,3*3,3*2

1. 1. 3000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.-ч 206.23 44.916894 7.930 356.19 125.350 5 630.33 15.807
1. 2. С999-9900 Строительный мусор т 23.12 5.035536 81% 288.51 81% 4 560.57
Накладные расходы 50% 178.10 2 815.17
Сметная прибыль 822.80 13 006.06
Всего с НР и СП

2. Е10-01-052-03 Устройство крылец м2 21.78 290.98 6 337.60 3 591.23 78 216.89 12.342
(Приказ № 253 от 17.11.2008)

Начисления: НЗ = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15

2. 1. 3000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.-ч 9.7635 212.64903 9.070 1 928.73 151.249 32 162.95 16.676
2. 2. Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью маш.-ч 0.475 10.3455 75.40 780.05 794.72 8 221.78 10.54
до 5 т (1)
2. 3. С101-1805 Гвозди строительные т 0.00079 0.0172062 11 978.00 206.10 74 847.39 1 287.84 6.249
2. 4. С102-0049 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта м3 0.05 1.089 1 242.20 1 352.76 11 984.89 13 051.55 9.648
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта м3 0.09 1.9602 1 056.00 2 069.97 11 984.89 23 492.78 11.349

Накладные расходы 81% 1 562.27 81% 26 051.99
Сметная прибыль 50% 964.37 50% 16 081.48

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------------|-------------|--|------------|------|----------|--------|-----------|----------|----------|--------|
| Всего с НР и СП | | | | | | | | | | |
| 3. | Е51-6-1 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 | 0.08 | 4 301.90 | 344.15 | 47 846.63 | 3 827.73 | 11.122 | |
| 3.1. | 3000-1001-2 | Рабочие-строители (средний разряд 1.2) | чел.-ч | 83 | 6.64 | 7.300 | 48.47 | 107.118 | 711.26 | 14.674 |
| 3.2. | Х40-0051-П | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.-ч (1) | 42 | 3.36 | 88.00 | 295.68 | 927.52 | 3 116.47 | 10.54 |
| | | Накладные расходы | | | | 21.29 | 71.53 | 81% | 576.12 | |
| | | Сметная прибыль | | | | 81% | 39.26 | 50% | 355.63 | |
| | | Всего с НР и СП | | | | 50% | 24.24 | | 4 759.48 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | | | | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | | |
| · НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81) | | | | | | | | | | |
| · СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50) | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | | |
| · ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | | | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | | |
| · НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81) | | | | | | | | | | |
| · СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50) | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | | | | | | |
| · ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | | | | | | | |



Подпись: *В.В. Лосева* (Должность, подпись, Ф.И.О.)

(Должность, подпись, Ф.И.О.)